

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 20 listopada 2020 r.

OR-VII.272.1.42.2020

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm), w odpowiedzi na złożone w dniu 16.11.2020 i w dniach późniejszych zapytania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„TERMOMODERNIZACJA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W KORONOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI” o treści:

Zapytanie 1 (data wpływu 16.11.2020):

1. Projekt instalacji elektrycznych (teletechnicznych) w zakresie sieci LAN jest bardzo skąpy jeśli chodzi o wytyczne wykonawcze. Brakuje np. schematu ideowego instalacji, opisów zestawów (ZG1 lub ZG2), ile zawiera skrętek, czy zestaw w posadzce ma być w tzw. boksie podłogowym (nie ujęto tego w przedmiarach robót) i nie ma specyfikacji wraz z przedziałem parametrów dot. wyposażenia tych boksów (o ile są wymagane). Brak wyjaśnienia powyższych kwestii skutkować będzie brakiem możliwości ujęcia w ofercie tych zakresów z uwagi na wadliwą (niekompletną) dokumentację projektową

Zamawiający odpowiada

W ofercie należy uwzględnić wykonanie instalacji w topologii gwiazdowej przewodem UTP 4x2x0,5 kat 6e. Przewody należy prowadzić do zestawów oznaczonych na rzutach budynku po 2 do każdego zestawu i zakończyć gniazdami teleinformatycznymi RJ 45 kat. 6e. Standardowo jedno gniazdo będzie wykorzystywane do sieci informatycznej natomiast drugie do sieci telefonicznej. W szafie RAK istnieje możliwość przełączenia zmiany przeznaczenia poszczególnych linii i gniazd. Dodatkowo należy zainstalować na każdym korytarzu (parter, piętro 1, piętro 2) po 2 zestawy acces point 1350MB/s na piętro (razem 8szt). Do urządzeń acces point należy doprowadzić proj. skrętkę UTP 6e.

Każdy zestaw ZG1 i ZG2, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji składają się z:

- 2 x gniazdo 230V zwykłe
- 1 x gniazdo 230V DATA
- 1 x gniazdo RJ45 (podwójne)

Zestaw ZG1 wykonać jako gniazda podtynkowe w puszkach szeregowych. Zestaw ZG2 wykonać jako gniazda podłogowe w puszcze podłogowej 8M (4x45x45) z ramką maskującą.

Parametry techniczne puszki:

- kolor: szary grafit

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

- stopień ochrony: IP40
 - ilość modułów: 4 × K45
 - materiał ścian bocznych: Tworzywo sztuczne lub aluminium
 - otwór montażowy do jednostek wbudowanych: Prostokątny
 - płyta dolna: Tak
 - sposób montażu: w podłodze podniesionej, w podłodze wylewanej
 - wymiary montażowe: (160 – 180) × (150 – 170) mm
 - kształt produktu: prostokątna
 - głębokość regulowana: 70-105 mm
2. Z uwagi na konieczność wykonania nowej instalacji wentylacji mechanicznej proszę o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej branży elektrycznej o wytyczne i schematy w zakresie sposobuysterowania/sygnalizacji instalacją wentylacji mechanicznej z poziomu instalacji SSP. Ponieważ obie instalacje muszą być spięte wg obowiązujących przepisów konieczne jest dostarczenie szczegółowego projektu wykonawczego opisującego sposób wykonania instalacji SSP w odniesieniu do projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej. Brak uzupełnienia powyższych informacji z uwagi na brak możliwości złożenia porównywalnych ofert uniemożliwi ujęcie w/w zakresu w ofercie.

Zamawiający odpowiada

W ofercie należy uwzględnić wykonanie sterowania instalacją wentylacji mechanicznej z poziomu istniejącej centrali PPOŻ wg załączonego schematu.

3. Proszę o uzupełnienie widoku rozdzielni RK która podobno dotyczy zasilania kotłowni wraz z podaniem specyfikacji jej wyposażenia. Brak dokumentacji uniemożliwia kalkulację tej rozdzielni.

Zamawiający odpowiada

W ofercie należy uwzględnić rozbudowę Istniejącej rozdzielni TK w pomieszczeniu węzła c.o. o trzy obwody zasilające projektowane pompy wg załączonego schematu. Obudowa rozdzielni pozostaje bez zmian.

Zapytanie 2 (data wpłynięcia 19.11.2020):

1. W projekcie jest przewidziany rejestrator 64 kanałowy analogowy, który nie jest dostępny na rynku. Dostępne są rejestratory cyfrowe. Czy można zamienić system analogowy na cyfrowy?

Zamawiający odpowiada

Zarówno w opisie technicznym projektu wykonawczego (pkt 1.2.14) jak i na rysunku N/5 Schemat instalacji CCTV zaprojektowano rejestrator IP 64 kanałowy (IP czyli cyfrowy!). W ofercie należy wycenić rejestrator cyfrowy.

2. W projekcie przywołane są kamery analogowe, które nie są dostępne na rynku. Czy można je zmienić na cyfrowe? Czy można zmienić system analogowy na cyfrowy?

Zamawiający odpowiada

Zarówno w opisie technicznym projektu wykonawczego (pkt 1.2.14) jak i na rysunku N/5 Schemat instalacji CCTV zaprojektowano kamery IP (IP czyli cyfrowe!). W ofercie należy wycenić kamery cyfrowe o parametrach określonych w dokumentacji.

3. Czy klapy oddymiające mają być wpięte do systemu p.poż.? Jeśli tak, to czy należy przewidzieć EKS-elementy, które sterują klapami oddymiającymi?

Zamawiający odpowiada

Projekt nie zakłada instalacji klap oddymiających.

Dodatkowe odpowiedzi

Proszę o określenie, czy zadanie obejmuje dostarczenie wyposażenia wszystkich łazienek a także innych wskazanych pomieszczeń w dozowniki mydła, suszarki do rąk, podajniki ręczników papierowych, podajniki papieru toaletowego, szczotki do czyszczenia ustępów, lustra i kosze na śmieci? Jeśli dostarczenie wyposażenia jest ujęte w zadaniu proszę o podanie jego zestawienia ilościowego oraz przedziału parametrów (tak aby nie ograniczać konkurencyjności i nie zawężać parametrów do jednego producenta co stanowiłoby naruszenie zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Zamawiający odpowiada

W ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż luster zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem robót (pozycja 905 Przedmiaru robót). Lokalizacja i wymiary luster podane zostały w przedmiarze robót.

W ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż następującego wyposażenia:

- Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej o pojemności 30l, otwieranie kosza na pedał, jedna komora, we wnętrzu wyciągane plastikowe wiaderko z rączką.
- Uchwyt z klapką na papier toaletowy ze stali nierdzewnej.
- Dozownik mydła w płynie o pojemności 0,5l ze stali nierdzewnej, z możliwością kontroli poziomu mydła.
- Szczotka z pojemnikiem do wc ze stali nierdzewnej z możliwością montażu na ścianie.
- Uchwyt umywalkowy łukowy uchylny 80 cm dla osób niepełnosprawnych wykonany ze stali nierdzewnej S304 polerowanej, o średnicy 25 mm. Wykonany z rury o grubości ścianki 1,5mm. Podstawa uchwytu wykonana z blachy grubości 3 mm z czterema otworami montażowymi na śruby.
- Uchwyt WC łukowy stały 80 cm dla osób niepełnosprawnych wykonany ze stali nierdzewnej S304 polerowanej, o średnicy 25 mm. Wykonany z rury o grubości ścianki 1,5 mm. Podstawa uchwytu wykonana z blachy grubości 3 mm z czterema otworami montażowymi na śruby.
- Podajnik ręczników papierowych ZZ ze stali nierdzewnej o pojemności od 400 do 750 sztuk, wielkość listka: do 250 x 230 mm, sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, okienko kontrolne informujące o ilości ręczników, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany.

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

W ofercie należy uwzględnić wyposażenie pomieszczeń sanitarnych wg poniższej tabeli:

	Nr pom.	Wyposażenie	Liczba
SUTERENA	-1.10	kosz na śmieci	1
		dozownik na mydło	1
		podajnik ręczników papierowych	1
	-1.11	kosz na śmieci	1
		uchwyt na papier toaletowy	1
		szczotka z pojemnikiem do wc	1
	-1.12	kosz na śmieci	1
		dozownik na mydło	1
		podajnik ręczników papierowych	1
		uchwyt na papier toaletowy	1
		szczotka z pojemnikiem do wc	1
		uchwyt umywalkowy uchylny	1
		uchwyt wc stały	1
PARTER	1.13	kosz na śmieci	1
		dozownik na mydło	1
		podajnik ręczników papierowych	1
		uchwyt na papier toaletowy	1
		szczotka z pojemnikiem do wc	1
		uchwyt umywalkowy uchylny	1
		uchwyt wc stały	1
	1.14	kosz na śmieci	1
		dozownik na mydło	2
		podajnik ręczników papierowych	1
	1.15	kosz na śmieci	2
		uchwyt na papier toaletowy	2
		szczotka z pojemnikiem do wc	2
	1.16	kosz na śmieci	1
		dozownik na mydło	4
		podajnik ręczników papierowych	1

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

	Nr pom.	Wyposażenie	Liczba
	1.17	kosz na śmieci	4
		uchwyt na papier toaletowy	4
		szczotka z pojemnikiem do wc	4
	1.22	kosz na śmieci	1
		dozownik na mydło	1
		podajnik ręczników papierowych	1
	1.23	kosz na śmieci	1
		uchwyt na papier toaletowy	1
		szczotka z pojemnikiem do wc	1
	1.25	kosz na śmieci	1
		dozownik na mydło	1
		podajnik ręczników papierowych	1
	1.26	kosz na śmieci	1
		uchwyt na papier toaletowy	1
		szczotka z pojemnikiem do wc	1
PIĘTRO I	2.11	kosz na śmieci	1
		dozownik na mydło	1
		podajnik ręczników papierowych	1
		uchwyt na papier toaletowy	1
		szczotka z pojemnikiem do wc	1
		uchwyt umywalkowy uchylny	1
		uchwyt wc stały	1
	2.12	kosz na śmieci	1
		dozownik na mydło	2
		podajnik ręczników papierowych	1
	2.13	kosz na śmieci	2
		uchwyt na papier toaletowy	2
		szczotka z pojemnikiem do wc	2
	2.14	kosz na śmieci	1
		dozownik na mydło	4
		podajnik ręczników papierowych	1

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

	Nr pom.	Wypożyczenie	Liczba
	2.15	kosz na śmieci	4
		uchwyt na papier toaletowy	4
		szczotka z pojemnikiem do wc	4
PIĘTRO II	3.03	kosz na śmieci	1
		dozownik na mydło	1
		podajnik ręczników papierowych	1
		uchwyt na papier toaletowy	1
		szczotka z pojemnikiem do wc	1
		uchwyt umywalkowy uchylny	1
		uchwyt wc stały	1
	3.05	kosz na śmieci	1
		dozownik na mydło	1
		podajnik ręczników papierowych	1

Zapytanie 3 (data wpłynięcia 18.11.2020):

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie. Czy co miesięczny przegląd serwisowy urządzeń dla niepełnosprawnych: platforma wewnętrzna, platforma przyschodowa- 2 szt., platforma dla niepełnosprawnych jest w gestii Wykonawcy robót, czy leży po stronie Zamawiającego? Czy wchodzi w zakres wyceny, którą musi przygotować Wykonawca do przetargu, czy ten zakres jest wyłączony z wyceny do przetargu.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający informuje, że co miesięczny przegląd serwisowy urządzeń dla niepełnosprawnych leży w gestii Zamawiającego i nie należy kalkulować tych kosztów w ofercie.

Zapytanie 4 (data wpłynięcia 18.11.2020):

1. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację że kostka brukowa w wersji wskazanej w dok projektowej została wycofana z produkcji i nie będzie dostępna w sprzedaży. W celu złożenia porównywalnych ofert przez Wykonawców proszę o wskazanie innej dostępnej kostki brukowej.
2. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację że płytki ASHWOOD BEŻ, oraz IVERA MARENGO zostały wycofane z produkcji i nie ma ich dostępnych w sprzedaży (są pewne ilości dostępne w magazynach niektórych hurtowników ale są to z reguły niewielkie ilości). W celu złożenia porównywalnych ofert przez Wykonawców proszę o wskazanie innych płytek.

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

Zamawiający odpowiada

Zasadą jest, że w przypadku użycia nazw własnych Wykonawca zapewnia produkt, materiał o nie gorszych parametrach technicznych, zbliżonych gabarytach i właściwościach estetycznych.

UWAGA!

Zamawiający informuje, że zostały dokonane zmiany w przedmiarze robót

1. Korekta pozycji

- 734, 735 i 740 - w odpowiedzi na pyt. nr 60 z 06.11.2020
- 1113, 1114 i 1188 - w odpowiedzi na pyt nr 1 z 16.11.2020

2. Pozycje dodatkowe

- 1431, 1432 i 1433 - w odpowiedzi na pyt. nr 13 z 06.11.2020
- 1443 i 1444 - w odpowiedzi na pyt. nr 26 z 06.11.2020
- 1439, 1440, 1441 i 1442 - w odpowiedzi na pyt. nr 30 z 06.11.2020
- 1434, 1435, 1436, 1437 i 1438 - w odpowiedzi na pyt. nr 36 z 06.11.2020

Poprawiony przedmiar w załączeniu.

Podpisano Wojciech Porzych Starosta Bydgoski

Odpowiedzi zostały przekazane Wykonawcom wnoszącym zapytania w formie elektronicznej.