


PRZEKRÓJ NORMALNY

docelowy przekrój na odcinkach leśnych dług. ca. 3000 m
(nawierzchnia z kruszywa - odc. poza kostką betonową)

Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} - uziarnienie kruszywa 0/16mm	gr. 8cm
istniejąca podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} - uziarnienie kruszywa 0/31,5mm	gr. 12 cm
istniejące podłoże	



PRZEKRÓJ NORMALNY

docelowy przekrój na odcinkach leśnych dług. ca. 618 m
(nawierzchnia z kostki bet. szarej bezfazowej typu cegła)

Kostka betonowa szara bezfazowa typu cegła	gr. 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 5 cm
istniejąca podbudowa ścieżki rowerowej z KŁSM 0/31,5	

