

KOSZTORYS OFERTOWY

Konserwacja pobocza w ciągu drogi powiatowej 1520C Salno - Witoldowo na odcinku od km 2+402 do km 3+941

Lp	Nr ST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW	JEDNOSTKA		Cena	WARTOŚĆ
		ROZLICZENIOWYCH	Nazwa	Ilość	jednostk.	
1	2	3	4	5	6	7
D-01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8						
D-01.01.00 Roboty pomiarowe						
		D-01.01.00 Roboty pomiarowe	RAZEM ROBOTY POMIAROWE			
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie nizinnym.	km	1,539		
D-01.02.00 Roboty rozbiórkowe						
		D 01.02.04 Rozbiórka elementów dróg	RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na ławie betonowej	m	3,20		
D 01.02.00 Wywiezienie gruzu						
		D-01.02.04 Wywiezienie gruzu	RAZEM WYWIEZIE NIE GRUZU			
3	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku na składowisko gruzu	m3	1,73		
D-04.00.00 Podbudowy CPV 45233000-9						
D-04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża						
		D-04.01.01.Profilowanie i zagęszczenie podłoża	RAZEM PROFILOWANIE			
4	D-04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości 29 cm z transportem urobku na odległość do 5 km. Grunt kat.I-IV. /poza zjazdami/	m2	1976,05		
5	D-04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości 34 cm z transportem urobku na odległość do 5 km. Grunt kat.I-IV. /na zjazdach/	m2	348,49		
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-IV	m2	2593,86		
D-04.01.00 Warstwa odsączająca						
		D 04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku	RAZEM WARSTWA ODSĄCZAJĄCA			
7	D 04.02.01	Wykonanie wraz z zagęszczeniem warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2324,5		
D-04.03.00 Skropienie warstw konstrukcyjnych						
		D 04.06.01 Podbudowa z betonu	RAZEM SKROPIENIE			
8	D 04.03.01	Mechaniczne skropienie (wraz z oczyszczeniem naw.) emulsja asfaltową kationową wolnorozpadowa niemodyfikowana C60B5 ZM na zimno warstwy pod beton asfaltowy AC 11S. Zużycie emulsji 0,70-1,00 kg/m2	m2	2324,54		
D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa kamiennego						
		D 04.06.01 Podbudowa z betonu	RAZEM PODBUDOWY Z BETONU			
9	D 04.04.02b	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -na wzmocnieniach	m2	348,49		
10	D 04.04.02b	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	1976,05		
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9						
D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone						
		D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone	RAZEM NAWIERZCHNIE			
11	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm , wraz z transportem mieszanki bitumicznej . Nawierzchnia pobocza KR2.	m2	2324,54		
D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233000-9						
D-06.01.00 Plantowanie , obsianie trawą						
		D-06.01.01 Plantowanie skarp i korony nasypów	RAZEM PLANTOWANIE			
12	D 06.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów pod obsiew trawa	m2	397,91		
13	D 06.01.01	Humusowanie poboczny, skarp z obsianiem przy grub. Warstwy humusu 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej	m2	397,91		

14	D 06.01.03	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40 o grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 4 cm z wypełnieniem skarp humusem i obsianiem trawą. Płyty stabilizowane palikami drewnianymi	m2	93,40		
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9						
D-08.01.00 Krawężniki						
		D-08.01.01 Krawężniki betonowe na ławie betonowej	RAZEM KRAWĘŻNIKI NA ŁAWIE BETONOWEJ			
15	D 08.01.01b	Ławy betonowe C12/15 pod krawężnik z oporem	m3	13,49		
16	D 08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 15x22 cm na podsypce cem- piaskowej grub 5 cm	mb	234,57		
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9						
D-08.03.00 Obrzeża						
		D-08.03.01 Obrzeża betonowe	RAZEM OBRZEŻA			
17	D 08.03.01	Ławy betonowe C12/15 pod obrzeża z oporem	m3	20,29		
18	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem-piask z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa .	mb	1326,35		
D-10.00.00. INNE ROBOTY						
D-10.01.00 regulacja urządzeń obcych inne roboty wykończeniowe						
		D-10.01.00 Pozostałe	RAZEM			
19	D 07.01.01	Hol-separatory drogowe 700*150*45 [mm] czarne z białymi elem. odbl. mocowane w odstępach co 1 m	szt	815		
20	D 01.03.04a	Zabezpieczenie istniejących kabli telekom podziemnych rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi typu A110PS wraz z taśmą ostrzegawczą	m	15,00		
21	D 01.03.04a	Zabezpieczenie istniejących kabli telekom podziemnych rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi typu A120PS wraz z taśmą ostrzegawczą	m	6,00		
21	D 01.03.04a	Zabezpieczenie istniejących kabli enea podziemnych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A160PS wraz z taśmą ostrzegawczą	m	4,00		
22	D 10.01.05	Regulacja wysokościowa zasuwy wodoc. / hydr. wg uzgodnienia ZGKiM	szt	9		
23	D 10.01.05	Przestawienie hydrantu	szt	3		
24	D 01.01.01a	Geodezyjny pomiar powykonawczy	km	1,539		
Cena bez podatku VA T			- zł			
Podatek VAT 23%			- zł			
Cena z podatkiem V AT			- zł			

SŁOWNIE:

cena brutto

.....
podpis upelnomocnionego Przedstawiciela Wykonawcy